

設 計 書

(金 抜)

設 計 書 (金 抜)

年 月 日

設 計 予 算 金 額 _____ (税込) _____

工 事 名 称	御杖村国民健康保険診療所、保健センター	備 考
	照明設備・空調設備改修工事	工 期
建 築	1. 照明設備・空調設備改修工事に伴う内装撤去復旧工事	
	2. 保健センター1階男子・女子便所改修	
	3. 診療所2階トップライト雨漏補修	
設 備	1. LED照明設備更新・空調設備更新	
	2. 保健センター1階男子・女子便所改修	
別途工事		

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
御杖村国民健康保険診療所、保健センター LED照明・空調設備改修工事						
1.保健センター、診療所2階		式	1			(千円止)
2.診療所1階		式	1			(千円止)
直接工事費 計						
						工事工期7ヶ月とする。 積算基準より掛率を乗ずる
共通仮設費		式	1			直接工事費(千円止め)
現場管理費		式	1			純工事費(千円止め)
一般管理費		式	1			工事原価(千円止め)
小計						
消費税						8%
総計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1.保健センター・診療所2階						
1-1.電気設備		式	1			
1-2.機械設備		式	1			
1-3.建築工事		式	1			
合計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-1.電気設備工事						
1.保健センター		式	1.00			
2.診療所2、R階		式	1.00			
3.診療所1階	(自動ドアまで)	式	1.00			
4.保健センター	(便所改修)	式	1.00			
合計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1.保健センター						
1-1.幹線・動力設備		式	1.00			
1-2.電灯設備		式	1.00			
1-3.撤去工事		式	1.00			
合計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-1.幹線・動力設備						
開閉器	ELCB 30/20A	個	1.00			
露出コンセント	2P15A×1 EET	個	1.00			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C(天井内ころがし)	〃	33.00			
〃	EM-EEF2.0-3C(メタルモール)	〃	1.00			
メタルモール	B型	〃	1.00			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-2.電灯設備						
タイムスイッチ		個	1.00			
LED照明器具	A14:富士型	〃	6.00			
〃	A21: 〃	〃	18.00			
〃	A33: 〃	〃	5.00			
〃	A35B:富士型(電池内蔵型)	〃	1.00			
〃	A44:富士型	〃	1.00			
〃	B21:反射笠付型	〃	3.00			
〃	B23B:反射笠付型(電池内蔵型)	〃	1.00			
〃	C21:トラフ型	〃	4.00			
〃	D17:下面開放型	〃	3.00			
〃	D21: 〃	〃	7.00			
〃	D27: 〃	〃	14.00			
〃	D44: 〃	〃	1.00			
〃	D18B:下面開放型(電池内蔵型)	〃	1.00			
〃	D23B: 〃	〃	2.00			
〃	D29B: 〃	〃	6.00			
〃	D35B: 〃	〃	1.00			

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
LED照明器具	D46B:下面開放型(電池内蔵型)	個	2.00			
〃	d23:下面開放型	〃	9.00			
〃	F21:スクエアベースライト	〃	4.00			
〃	F33: 〃	〃	6.00			
〃	G43:和風スクエアベースライト	〃	2.00			
〃	G53: 〃	〃	2.00			
〃	H12:キッチンライト	〃	2.00			
〃	J14:ダウンライト	〃	1.00			
〃	K17:和風ダウンライト	〃	5.00			
〃	L14:ブラケットライト	〃	2.00			
〃	N12:ウォールライト	〃	4.00			
〃	O20:ミラーライト	〃	7.00			
〃	R77W:街路灯	〃	2.00			
〃	c23:トラフ型	〃	2.00			
LED非常照明	U13	個	10.00			
LED避難口誘導灯	X21BaP	〃	1.00			
〃	X21BaR	〃	2.00			

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
LED通路誘導灯	Y22BP	個	3.00			
〃	Z11Bb	〃	1.00			
埋込スイッチ	1P15A×1	〃	5.00			
	1P15A×2	〃	1.00			
	1P15A×1+1P4A×1	〃	8.00			
	1P15A×2+1P4A×1	〃	9.00			
	1P15A×3+1P4A×1	〃	1.00			
	1P15A×4+1P4A×1	〃	1.00			
	3W15A×1	〃	2.00			
	3W15A×1+1P4A×1	〃	1.00			
リモコンスイッチ	8L	〃	1.00			
ケーブル	EM-EEF2.0-2C(天井内ころがし)	m	11.00			
〃	EM-EEF2.0-2C(PF管内)	〃	2.00			
〃	EM-EEF2.0-3C(天井内ころがし)	〃	18.00			
〃	EM-EEF2.0-3C(PF管内)	〃	2.00			
〃	EM-EEF2.0-3C(メタルモール)	〃	3.00			
メタルモール	B型	〃	3.00			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-3.撤去工事						
撤去工事		式	1.00			
発生材処分	発生材処分、発生材運搬	式	1.00			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2.診療所2、R階						
2-1.幹線・動力設備		式	1.00			
2-2.電灯設備		式	1.00			
2-3.撤去工事		式	1.00			
合計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-1.幹線・動力設備						
ケーブル	EM-CET8sq(管内配線)	m	94.00			
//	EM-CET14sq(管内配線)	//	6.00			
電線	IM-IE5.5sq(管内配線)	m	100.00			
電線管	GP42(露出配管)	m	100.00			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-2.電灯設備						
LED照明器具	A21:富士型	個	3.00			
〃	A27:〃	〃	4.00			
〃	C27:トラフ型	〃	5.00			
〃	D17:下面開放型	〃	4.00			
〃	D21:〃	〃	10.00			
〃	D27:〃	〃	31.00			
〃	D33:〃	〃	6.00			
〃	F33:スクエアベースライト	〃	4.00			
〃	G60:和風スクエアベースライト	〃	12.00			
〃	H12:キッチンライト	〃	1.00			
〃	J5:ダウンライト	〃	14.00			
〃	J8:〃	〃	2.00			
〃	J14:〃	〃	14.00			
〃	K14:和風ダウンライト	〃	14.00			
〃	K17:〃	〃	7.00			
〃	M144:高天井用ダウンライト	〃	2.00			

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
LED照明器具	N12:ウォールライト	〃	2.00			
LED非常照明	U13	個	24.00			
〃	U30	〃	5.00			
〃	U30H	〃	2.00			
LED階段灯	W31	〃	5.00			
LED避難口誘導灯	X11B	〃	3.00			
〃	X21Ba	〃	2.00			
〃	X22BP	〃	1.00			
LED通路誘導灯	Y22BP	〃	1.00			
埋込スイッチ	1P15A×1	〃	6.00			
〃	1P4A×1	〃	3.00			
〃	1P15A×1+1P4A×1	〃	3.00			
〃	1P15A×2+1P4A×1	〃	7.00			
露出スイッチ	1P15A×3	〃	1.00			
〃	1P15A×1+1P4A×1	〃	1.00			
〃	3W15A×1	〃	2.00			
〃	3W15A×2	〃	2.00			

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
露出スイッチ	3W15A×1+1P4A×1	個	2.00			
〃	3W15A×2+1P4A×1	〃	2.00			
リモコンスイッチ	3L	〃	1.00			
ジョイントボックス		〃	13.00			
ケーブル	EM-EEF2.0-2C(天井内ころがし)	m	7.00			
〃	EM-EEF2.0-2C(メタルモール)	〃	8.00			
〃	EM-EEF2.0-3C(天井内ころがし)	〃	18.00			
〃	EM-EEF2.0-3C(メタルモール)	〃	23.00			
メタルモール	B型	〃	17.00			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-3.撤去工事						
撤去工事		式	1.00			
発生材処分	発生材処分、発生材運搬	式	1.00			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電気設備工事						
3.診療所1階	(自動ドアまで)					
3-1.幹線・動力設備		式	1.00			
3-2.電灯設備		式	1.00			
3-3.自動火災報知設備		式	1.00			
3-4.撤去工事		式	1.00			
合計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
3-1.幹線・動力設備						
動力盤	M-A	面	1.00			
開閉器	MCCB150/100A	個	1.00			
プルボックス	SUS製 700*700*200	〃	5.00			
〃	SUS製 500*500*200	〃	4.00			
ケーブル	EM-CET14sq(管内配線)	m	35.00			
〃	EM-CET60sq(管内配線)	〃	67.00			
〃	EM-CET60sq(キュービクル内)	〃	6.00			
電線	EM-IE2.0(管内配線)	〃	35.00			
〃	EM-IE8(管内配線)	〃	67.00			
〃	EM-IE8(キュービクル内)	〃	6.00			
電線管	GP42(露出配管)	〃	35.00			
〃	GP70(露出配管)	〃	67.00			
盤加工	φ80	箇所	1.00			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
3-2.電灯設備						
LED照明器具	A44:富士型	個	1.00			
〃	C27:トラフ型	〃	4.00			
〃	F33:スクエアベースライト	〃	10.00			
〃	I18:軒下用ダウンライト	〃	8.00			
〃	J8:ダウンライト	〃	13.00			
〃	J14:〃	〃	10.00			
〃	L14:ブラケットライト	〃	2.00			
LED非常照明	U13	個	5.00			
LED階段灯	W31	〃	1.00			
LED避難口誘導灯	X21Ba	〃	1.00			
LED通路誘導灯	Y21Ba	〃	1.00			
〃	Y22BP	〃	2.00			
埋込スイッチ	1P15A×1	〃	1.00			
〃	1P4A×1	〃	1.00			
〃	1P15A×2+1P4A×1	〃	1.00			

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
3-3.自動火災報知設備						
光電式スポット型感知器	2種	個	1.00			
ケーブル	EM-AE1.2-4C(天井内ころがし)	m	3.00			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
3-4.撤去工事						
撤去工事		式	1.00			
発生材処分	発生材処分、発生材運搬	式	1.00			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
4.保健センター	(便所改修)					
4-1.電灯設備		式	1.00			
4-2.撤去工事		式	1.00			
合計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
4-1.電灯設備						
開閉器	ELCB 30/20A	個	2.00			
露出コンセント	2P15A×1 EET	個	4.00			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C(天井内ころがし)	〃	27.00			
〃	EM-EEF2.0-3C(メタルモール)	〃	13.00			
メタルモール	B型	〃	9.00			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
4-2.撤去工事						
撤去工事		式	1.00			
発生材処分	発生材処分、発生材運搬	式	1.00			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-2.機械設備	保健センター、診療所2階					
1-2-1.機器設備		式	1			
1-2-2.配管工事		式	1			
1-2-3.ダクト工事		式	1			
1-2-4.配線工事		式	1			
1-2-5.撤去工事		式	1			
1-2-6.仮設工事		式	1			
1-2-7.衛生器具設備工事		式	1			
1-2-8.給水設備工事		式	1			
1-2-9.排水設備工事		式	1			
1-2-10.衛生撤去工事		式	1			
小計						

名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-2-1.機器設備						
空冷ビル用マルチエアコン PAC-A1 保健センター	室外機 冷房40.0KW 暖房45.0KW	台	1			
	付属品 分岐管、防振架台共 冷媒R410					
PACA1-1	室内機 天井埋込ダクト形	台	1			
	冷房14.0KW 暖房16.0KW					
	付属品 リモコン、フィルター共					
PACA1-2	室内機 天井埋込カセット2方向	台	2			
	冷房14.0KW 暖房16.0KW					
	付属品 リモコン・ワイドパネル共					
空冷ビル用マルチエアコン PAC-C1 保健センター	室外機 冷房33.5KW 暖房37.5KW	台	1			
	付属品 分岐管、防振架台共 冷媒R410					
PACC1-1	室内機 天井埋込カセット2方向	台	4			
	冷房8.0KW 暖房9.0KW					
	付属品 リモコン・ワイドパネル共					
空冷ビル用マルチエアコン PAC-D1 保健センター	室外機 冷房28.0KW 暖房31.5KW	台	1			
	付属品 分岐管、防振架台共 冷媒R410					

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PACD1-1	室内機 天井埋込カセット2方向	台	1			
	冷房4.5KW 暖房5.0KW					
	付属品 リモコン・ワイドパネル共					
PACD1-2	室内機 天井ビルトイン	台	2			
	冷房11.2KW 暖房12.5KW					
	付属品 リモコン、パネルキット共					
空冷ビル用マルチエアコン PAC-E1 保健センター	室外機 冷房22.4KW 暖房25.0KW	台	1			
	付属品 分岐管、防振架台共 冷媒R410					
PACE1-1	室内機 天井埋込ダクト形	台	1			
	冷房9.0KW 暖房10.0KW					
	付属品 リモコン共					
PACE1-2	室内機 天井埋込ダクト形	台	1			
	冷房11.2KW 暖房12.5KW					
	付属品 リモコン共					
PAC-F1 保健センター系	室外機 冷房28.0KW 暖房31.5KW	台	1			
	付属品 分岐管、防振架台共 冷媒R410					

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PACF1-1	室内機 天井埋込ダクト形	台	2			
	冷房9.0KW 暖房10.0KW					
	付属品 リモコン、フィルター共					
PACF1-2	室内機 天井埋込ダクト形	台	1			
	冷房11.2KW 暖房12.5KW					
	付属品 リモコン、フィルター共					
PAC-G1 保健センター系統	室外機 冷房50.0KW 暖房56.0KW	台	1			
	付属品 分岐管、防振架台共 冷媒R410					
PACG1-1	室内機 天井埋込カセット4方向	台	3			
	冷房16.0KW 暖房18.0KW					
	付属品 リモコン共					
PAC-H1 保健センター系統	標準ペアタイプ 4方向吹出	組	1			
	冷房5.6KW 暖房5.6KW					
	付属品 リモコン共					
PAC-I1 保健センター系統	標準ペアタイプ 寒冷地用 床置形	組	3			
	冷房14.0KW 暖房16.0KW					
	付属品 置台共					

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PAC-J1 福祉センター系統	標準ペアタイプ 寒冷地用 4方向吹出	組	2			
	冷房10.0KW 暖房11.2KW					
	付属品 リモコン共					
PAC-K1 福祉センター系統	標準ペアタイプ 天井吊	組	1			
	冷房8.0KW 暖房9.0KW					
	付属品 リモコン共					
RAC-1 高暖房タイプ	ルームエアコン壁掛形	組	1			
	冷房2.5KW 暖房2.8KW					
	付属品 リモコン共					
RAC-2 高暖房タイプ	ルームエアコン壁掛形	組	3			
	冷房2.8KW 暖房4.0KW					
	付属品 リモコン共					
RAC-3 高暖房タイプ	ルームエアコン壁掛形	組	2			
	冷房5.6KW 暖房KW					
	付属品 リモコン共					

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集中リモコン		台	1			
機器搬入据付費		式	1			
架台工事		式	1			
既製コンクリート基礎工事		箇所	12			
総合調整費		式	1			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-2-2 配管工事						
冷媒配管						
冷媒用被覆銅管	屋内 6.4φ	m	12			
〃	屋外 6.4φ	m	13			
〃	屋内 9.5φ	m	22			
〃	屋外 9.5φ	m	52			
〃	屋外 12.7φ	m	27			
〃	屋内 15.9φ	m	22			
〃	屋外 15.9φ	m	38			
〃	屋外 25.4φ	m	11			
〃	屋外 28.6φ	m	14			
〃	屋外 31.8φ	m	16			
〃	屋外 38.1φ	m	8			
ドレン配管	屋内一般 20A	m	14			
〃	屋内一般 25A	m	16			
〃	屋内一般 32A	m	8			

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
〃	屋外 20A	m	8			
〃	屋外 32A	m	8			
保温工事		式	1			
配管用ダクト		式	1			
スリムダクト	RAC-3 デイルーム	式	1			
〃	RAC-2 和室	式	1			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-2-3 ダクト工事						
スパイラルダクト		m	8			
保温工事		式	1			
たわみ継ぎ手		式	1			
VHS(F付)250×250		個	6			
VHS(F付)350×350		式	2			
制気口ボックス		式	1			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-2-4 配線工事						
渡り配線	EM-EEF 2.0-3C (冷媒共巻)	m	76			
リモコン制御線	EM-CEES 1.25-3C(コロガシ)	m	128			
〃	EM-CEES 1.25-3C(管内)	m	11			
電線管	G22	m	11			
個別リモコン取付	ワイヤレス含む	箇所	26			
集中リモコン取付		箇所	1			
FCスイッチblankプレート		箇所	19			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-2-5 撤去工事						
機器撤去		式	1			
配管撤去		式	1			
配線撤去		式	1			
ダクト撤去		式	1			
冷媒フロン回収		式	1			
家電リサイクル		式	1			
産業廃棄物処分		式	1			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-2-6.仮設工事						
ブルーヒーター	18.5kW 90日リース	台	16			
燃料費	灯油 1200L	L	1,200			
運搬費						
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-2-7.衛生器具設備工事						
洋風大便器	CS230B,SH230BA,TCF4713AK YH600FM	組	4			
洗淨便座	TCF5820AMP	台	1			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-2-8.給水設備工事						
給水配管						
HIVP 便所	20A	m	6			
HIVP 便所	25A	m	2			
横水栓	T200ESNR13	個	2			
水栓柱 700H	SUS製	個	2			
既設管切断接続	樹脂管 便所 13A	箇所	7			
〃	〃 20A	箇所	2			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-2-9.排水設備工事						
排水配管						
VP 便所	75A	m	4			
通気配管						
VP 便所	40A	m	3			
VP 便所	50A	m	4			
排水金物						
T5A-50	50A	個	1			
COA-100	100A	個	2			
既設管切断接続	樹脂管 便所 75A	箇所	4			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-2-10.衛生撤去工事						
衛生器具撤去		式	1			
配管撤去		式	1			
産業廃棄物処分		式	1			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-3.建築工事						
	保健センター,診療所2階					
1-3-1.仮設工事		式	1.0			
1-3-2.天井内装復旧工事		式	1.0			
1-3-3.多目的集会室改修工事		式	1.0			
1-3-4.ふれあいホール改修工事		式	1.0			
1-3-5.外構工事		式	1.0			
1-3-6.発生材運搬処分		式	1.0			
1-3-7.トップライト防水改修工事		式	1.0			
1-3-8.トイレ改修工事		式	1.0			
1-3-9.発生材運搬処分費	トップライト・トイレ改修工事	式	1.0			
小計						

名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-3-1.仮設工事						
	保健センター,診療所2階					
枠組棚足場	階高7.4m以上9.1m未満(1ヶ月)	床㎡	68.9			
ローリングタワー	W=1.5m H=2.0m 1段 2ヶ月	台	1.0			
脚立足場	並列 H=1.8m 期間10ヶ月	床㎡	298.7			
養生	養生シート貼り	㎡	1352.7			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
天井下地開口部補強	ボード等切込み共 野縁 19形 300×300程度	m ²	1.0			
	ボード等切込み共 野縁 19形 450×450程度	m ²	2.5			
	ボード等切込み共 野縁 19形 600×600程度	m ²	5.0			
	ボード等切込み共 野縁 19形 300×1200程度	m ²	4.5			
	ボード等切込み共 野縁 19形 850×850程度	m ²	2.2			
	ボード等切込み共 野縁 19形 650×1400程度	m ²	3.6			
	ボード等切込み共 野縁 19形 150×150程度	m ²	0.4			
小計						

名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-3-3.多目的集会室改修工事						
欄間部分障子紙貼り	保健センター、診療所2階 西側 900×1600 普通障子紙	箇所	10.0			
欄間部分石膏ボード+クロス貼	南北側	m ²	31.1			
西側ガラス断熱フィルム貼	遮熱・断熱フィルム(材工共)	m ²	28.7			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-3-4.ふれあいホール改修工事						
	保健センター,診療所2階					
ガラス断熱フィルム貼	遮熱・断熱フィルム(材工共)	m ²	165.5			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-3-5.外構工事						
	保健センター,診療所2階					
外灯基礎撤去	600×600×1200 外灯は設備工事	か所	2.0			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-3-6発生材運搬処分						
	保健センター、診療所2階					
無筋コンクリート 運搬		m ³	0.4			
処分		m ³	0.4			
ボード類 運搬		m ³	1.7			
処分		m ³	1.7			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-3-7トップライト防水改修工事						
	保健センター、診療所2階					
(外部仮設)						
外部単管足場	枠組み本足場 高さ10m未満 W=900 1ヶ月	m ²	103.0			
昇降設備		か所	1.0			
メッシュシート		m ²	103.0			
屋根足場		m ²	65.0			
揚重機	10t ラフター	回	2.0			
トップライトガラス押え	コーキング撤去(手間)	m	191.0			
	変性シリコンシーリングMS-2 15×15	m	191.0			
トップライト廻り	コーキング撤去(手間)	m	104.0			
	変性シリコンシーリングMS-2 15×15	m	104.0			

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既存天井撤去(下地共)	発生材積み込み共	m ²	1.6			
天井新設	石膏ボードt=9.5+石綿吸音板t=12.0	m ²	1.6			
(内部仮設)						
脚立足場	並列 H=1.8m 期間1ヶ月	床m ²	9.0			
養生	養生シート貼り	m ²	42.2			
片付け・清掃		m ²	42.2			
小計						

名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-3-8トイレ改修工事						
	保健センター,診療所2階					
【男子便所】						
既存床撤去	タイル撤去(下地モルタル共)	m ²	4.7			
	コンクリート撤去	m ²	4.7			
既存トイレブース撤去		m ²	10.8			
既存壁撤去	軽量ブロック100~120	m ²	5.0			
床新設	土間コンクリート 押エ ア70 カート打ち材工共	人工	1.0			
	土間ワイヤメッシュ 6Φ 160×100	m ²	4.7			
	タイル 50角	m ²	4.7			
SUS三方枠		箇所	1.0			
トイレブース新設	W5,400 H2,000(材工共)	箇所	1.0			
手摺新設	L1,000+320+1,000	箇所	1.0			
	I型 1,200	箇所	1.0			
	L型手摺(T114CL9)	箇所	2.0			

名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
【女子便所】						
既存床撤去	タイル撤去(下地モルタル共)	m ²	8.7			
	コンクリート撤去	m ²	8.7			
既存トイレブース撤去		m ²	13.8			
既存壁撤去	軽量ブロック100~120	m ²	5.0			
床新設	土間コンクリート 押エ ア70 カート打ち材工共	人工	1.0			
	土間ワイヤメッシュ 6Φ 160×100	m ²	8.7			
	タイル 50角	m ²	8.7			
SUS三方枠		箇所	1.0			
トイレブース新設	W5,400 H2,000(材工共)	箇所	1.0			
手摺新設	L1,000+320+1,000	箇所	1.0			
	I型 1,200	箇所	1.0			
	L型手摺(T114CL9)	箇所	2.0			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-3-9発生材運搬処分費	トップライト・トイレ改修工事					
	保健センター、診療所2階					
有筋コンクリート 運搬		m ³	0.4			
処分		m ³	0.4			
ボード類 運搬		m ³	0.5			
処分		m ³	0.5			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2.診療所1階						
2-1.電気設備		式	1			
2-2.機械設備		式	1			
2-3.建築工事		式	1			
合計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-1.電気設備工事						
5.診療所1階	(自動ドア以降)					
5-1.電灯設備		式	1.00			
5-2.撤去工事		式	1.00			
合計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
5-1.電灯設備						
LED照明器具	A14:富士型	個	4.00			
〃	A21: 〃	〃	3.00			
〃	C27:トラフ型	〃	20.00			
〃	D14:下面開放型	〃	3.00			
〃	D17: 〃	〃	13.00			
〃	D21: 〃	〃	5.00			
〃	D27: 〃	〃	20.00			
〃	D33: 〃	〃	10.00			
〃	D44: 〃	〃	2.00			
〃	D44C: 〃	〃	3.00			
〃	d13: 〃	〃	1.00			
〃	d23: 〃	〃	2.00			
〃	E27:フリーコンフォート	〃	3.00			
〃	F21:スクエアベースライト	〃	4.00			
〃	F33: 〃	〃	6.00			
〃	H12:キッチンライト	〃	1.00			

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
LED照明器具	J5:ダウンライト	個	12.00			
〃	J8: 〃	〃	15.00			
〃	J14: 〃	〃	5.00			
〃	J17: 〃	〃	1.00			
〃	N12:ウォールライト	〃	1.00			
〃	c23:トラフ型	〃	10.00			
LED非常照明	U13	個	10.00			
〃	U30	〃	7.00			
LED避難口誘導灯	X21Ba	〃	1.00			
〃	X21Bb	〃	3.00			
LED通路誘導灯	Y22BP	〃	1.00			
〃	Z11Ba	〃	2.00			
LED赤色標示灯	ア3	〃	1.00			
LED標示灯	ウ5「使用中」	〃	3.00			

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋込スイッチ	1P15A×1	個	9.00			
〃	1P15A×1+1P4A×1	〃	11.00			
〃	1P15A×2+1P4A×1	〃	3.00			
〃	1P15A×3+1P4A×1	〃	1.00			
リモコンスイッチ	8L	〃	1.00			
自動点滅器		〃	1.00			
調光器		〃	1.00			
ジョイントボックス		〃	1.00			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C(天井内ころがし)	m	5.00			
〃	EM-EEF2.0-3C(メタルモール)	〃	2.00			
メタルモール	B型	m	2.00			
タイムスイッチ		個	1.00			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
5-2.撤去工事						
撤去工事		式	1.00			
発生材処分	発生材処分、発生材運搬	式	1.00			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-2.機械設備						
2-2-1.機器設備		式	1			
2-2-2.配管工事		式	1			
2-2-3.ダクト工事		式	1			
2-2-4.配線工事		式	1			
2-2-5.撤去工事		式	1			
2-2-6.仮設工事		式	1			
合計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-2-1.機器設備						
空冷ビル用マルチエアコン PAC-11 診療所系統	室外機 冷房40.0KW 暖房45.0KW 付属品 分岐管、防振架台共 冷媒R410	台	1			
PAC11-1	室内機 天井カセット2方向 冷房8.0KW 暖房9.0KW 付属品 リモコン・ワイドパネル共	台	2			
PAC11-2	室内機 天井カセット4方向 冷房5.6KW 暖房6.3KW 付属品 リモコン共	台	3			
PAC11-3	室内機 天井カセット4方向 冷房4.5KW 暖房5.0KW 付属品 リモコン共	台	1			
空冷ビル用マルチエアコン PAC-22 診療所系統	室外機 冷房33.5KW 暖房37.5KW 付属品 分岐管、防振架台共 冷媒R410	台	1			
PAC22-1	室内機 天井カセット4方向 冷房5.6KW 暖房6.3KW 付属品 リモコン共	台	1			

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PAC22-2	室内機 天井カセット4方向	台	2			
	冷房7.1KW 暖房8.0KW					
	付属品 リモコン共					
PAC22-3	室内機 天井カセット4方向	台	1			
	冷房8.0KW 暖房9.0KW					
	付属品 リモコン共					
PAC22-4	室内機 天井カセット1方向	台	1			
	冷房5.6KW 暖房6.3KW					
	付属品 リモコン共					
空冷ヒートポンプパッケージエアコン PAC-33 診療所系統	ツインタイプ 寒冷地用 4方向	組	1			
	冷房14.0KW 暖房16.0KW					
	付属品 リモコン共					
PAC-44 診療所系統	標準セパレート 寒冷地用 4方向	組	1			
	冷房10.0KW 暖房11.2KW					
	付属品 リモコン共					

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PAC-55 診療所系統	ツインタイプ 4方向	組	1			
	冷房28.0KW 暖房28.0KW					
	付属品 リモコン共					
集中リモコン		台	1			
機器搬入据付費		式	1			
総合調整費		式	1			
小計						

名 称	仕 様	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
2-2-2 配管工事						
冷媒配管						
冷媒用被覆銅管	屋外 9.5φ	m	10			
〃	屋外 12.7φ	m	9			
〃	屋外 15.9φ	m	33			
〃	屋外 28.6φ	m	17			
〃	屋外 28.6φ	m	14			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-2-3.ダクト工事						
スパイラルダクト		m	14			
保温工事		式	1			
VHS(F付)300×300		個	6			
制気口ボックス		式	1			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-2-4 配線工事						
渡り配線	EM-EEF 2.0-3C (冷媒共巻)	m	11			
リモコン制御線	EM-CEES 1.25-3C(コログシ)	m	42			
個別リモコン取付		箇所	11			
集中リモコン取付		箇所	1			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-2-5 撤去工事						
機器撤去		式	1			
配管撤去		式	1			
配線撤去		式	1			
ダクト撤去		式	1			
冷媒フロン回収		式	1			
産業廃棄物処分		式	1			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-2-6 仮設工事						
ブルーヒーター	18.5kW 90日リース	台	10			
燃料費	灯油 800L	L	800			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-3.建築工事						
	診療所1階					
2-3-1.仮設工事		式	1.0			
2-3-2.天井内装復旧工事		式	1.0			
2-3-3.発生材運搬処分		式	1.0			
小計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-3-1.仮設工事						
	診療所1階					
脚立足場	並列 H=1.8m 期間10ヶ月	床m ²	47.8			
養生	養生シート貼り	m ²	761.9			
小計						

名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-3-2.天井内装復旧工事						
	診療所1階					
既存天井撤去	ロックウール化粧吸音版(下地共)	m ²	35.8			
天井新設	ロックウール化粧吸音板t12フラットタイプ(捨張工法)	m ²	2.0			
天井下地開口部補強	ボード等切込み共 野縁 19形 300×300程度	m ²	1.4			
	ボード等切込み共 野縁 19形 300×600程度	m ²	0.6			
	ボード等切込み共 野縁 19形 300×1200程度	m ²	7.1			
小計						